绥化市绥棱生态环境局文件

棱环审〔2026〕6号

关于中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司：

你单位报送的《中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造项目，建设性质为扩建，建设地点位于黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号，地理坐标127度5分14.857秒，47度14分30.421秒。该项目建设总占地面积4061.96㎡，在原有站区内建设，不新增占地。本项目清

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

洗1台双枪单油品汽油加油机（J04），改造为双枪单油品甲醇加注机，加油区域共设置2台双枪单油品柴油加油机、1台双枪单油品汽油加油机，1台双枪单油品甲醇加注机，另有2台双枪单油品汽油加油机停用。汽油加油机和甲醇加注机均需配设加油油气回收装置。项目将原03#汽油罐进行清罐及清管，油气浓度检测合格后改造为甲醇（M100）储罐。拆除03#汽油罐和J04加油机原有汽油管道，新建03#储罐的卸液管道、卸料气相回收管道、通气管道、出液管道及加注气相回收管道，出液管道采用双层不锈钢管，其余管线采用单层不锈钢管。03#储罐的液位仪探棒、卸油防溢阀等均需更换为耐醇型。新建甲醇过滤器、4m甲醇通气管、防渗操作井及防撞柱1套，一个2孔密闭卸油口箱，更换2个不锈钢法兰（DN700），1座6㎡危废贮存库。本项目建成后原有成品油销售量不变，汽油销售量为800t/a，柴油销售量为1500t/a，新增甲醇销量为365t/a（1.0t/d）。本项目建成后，加油站油罐折算后总容积为120m³，本站为二级加油站。项目总投资38.73万元，环保投资8.7万元。在认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的建设工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设与运营中要注意做好以下几点工作：

1.施工期环境保护措施。加强施工期间的环境管理工作，防

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

治水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工现场周边需设置围挡；粉性建筑材料及运输车需封闭、遮盖；现场装卸需采取湿式作业防治扬尘。生活污水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河，施工作业产生的废水经临时沉淀池沉淀后用于场地内洒水抑尘。清洗油罐废水需委托由资质单位拉运处理，站内不存储。机械采取减振措施，施工场界噪声需达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。建筑垃圾拉运至市政部门指定地点，生活垃圾由环卫部门统一处置。清洗储罐、加油机以及管道产生油泥委托有资质单位处理，站内不存储。

2.运营期大气环境保护措施。本项目需设置甲醇加注机气相回收、卸料气相回收系统控制废气排放，储罐通气管排放口需安装阻火式机械呼吸阀，废气经4m高通气管排放，需满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对卸料气相回收系统和加注气相回收系统要求。

3.运营期水环境保护措施。本项目无新增生活污水，现有废水排入市政污水管网，经绥棱县碧清源污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入克音河。

4.运营期噪声环境保护措施。选用先进的低噪设备，泵类设

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

备安装，要做好动平衡，减少振动发生；做好加注机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态；加油站入口处设置限速标志以及禁止鸣笛标志，降低交通噪声对周围环境造成的影响。加油站东侧和南侧厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，西侧和北侧厂界噪声排放需满足2类标准。

5.运营期固体废物环境保护措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废贮存库并设立响应警示标志。废耐醇玻纤折叠滤芯及含甲醇抹布及劳保用品收集后暂存于危废贮存库，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司委托有资质单位处置。清罐废物产生后，直接由资质单位拉运处置，不在站区内贮存。废变色硅胶由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司统一返回生产厂家再生利用。项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，现有生活垃圾暂存于站区内垃圾桶中，交由环卫部门处理。

7.地下水、土壤环境保护措施。本站已进行分区防渗，本次新增甲醇销售，甲醇管线、加注机、储罐等均需采用耐醇型材料，设置卸液防溢阀、卸料防满溢报警装置、耐醇型液位仪。

要严格落实报告表风险评价篇章中提出的各项防范控制措施。要制定切实可行的环境风险应急预案，厂区要储备事故防范应急物资。因发生事故或者其他突发性事件，造成环境污染危害

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

时，要立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向绥化市绥棱生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺如发生重大变化，必须报有审批权的环境保护行政主管部门重新审批。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

五、由绥化市绥棱生态环境保护综合执法队负责该项目的事中事后监督管理工作。

绥化市绥棱生态环境局

2026 年 11 月 19 日